

Vienbutis gyvenamasis namas

Projektas "Paulius"

TERNITA

Lokalinė sąmata

Iš viso už **187955,00**

Rangovas

UAB "Ternita"

Goštauto g. 12 - 153, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 302250849

+370 646 233 55

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. Vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Pastabos
1 Skyrius	Pamatų įrengimas (pagrindinis pastatas)									
	Žemės planavimo darbai		val	50,00	8,00	1200,00	400,00			800,00
	Vibromonolitinių polių įrengimas		vnt	30,00	45,00	7650,00	1350,00	5400,00		900,00
	Juostinių pamatų įrengimas		m3	300,00	14,00	14280,00	4200,00	8680,00		1400,00
	Pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistioliu iš vidinės pusės		m2	10,00	55,00	2420,00	550,00	1870,00		
	Hidroizoliacijos įrengimas		m2	5,00	110,00	924,00	550,00	330,00		44,00
	Pamatų užpylimas žvyru		m3	15,00	38,00	2128,00	570,00	1330,00		228,00
		VISO				28602,00	7620,00	17610,00		3372,00
2 Skyrius	Mūro darbai									
	Laikančiojo mūro įrengimas		m3	120,00	62,00	31000,00	7440,00	20460,00		3100,00
	Pertvarų įrengimas		m2	35,00	85,00	7395,00	2975,00	3570,00		850,00
	Sąramų montavimas		vnt	25,00	12,00	924,00	300,00	540,00		84,00
		VISO				39319,00	10715,00	24570,00		4034,00
3 Skyrius	Perdangos įrengimas									
	Monolitinės perdangos įrengimas		m2	70,00	82,00	22960,00	5740,00	12300,00		4920,00
		VISO				22960,00	5740,00	12300,00		4920,00
4 Skyrius	Stogo įrengimas									
	Stogo apšiltinimas		m2	6,00	125,00	4637,50	750,00	3750,00		137,50
	Stogo dangos montavimas		m2	30,00	125,00	8837,50	3750,00	5000,00		87,50
		VISO				13475,00	4500,00	8750,00		225,00
5 Skyrius	Fasado įrengimo darbai									
	Fasado apšiltinimas		m2	25,00	270,00	18900,00	6750,00	10800,00		1350,00
	Fasado armavimas		m2	10,00	270,00	5400,00	2700,00	1350,00		1350,00
	Fasado tinkavimas spalviniu dekoratyviniu tinku		m2	15,00	270,00	10800,00	4050,00	5400,00		1350,00
		VISO				35100,00	13500,00	17550,00		4050,00
6 Skyrius	Elektros instaliacijos įrengimas (pirmas etapas)									
	Elektros instaliacijos laidų išvedžiojimas		kompl.	3000,00	1,00	7000,00	3000,00	4000,00		
	Potinkinių dėžučių montavimas		vnt	15,00	100,00	2100,00	1500,00	500,00		100,00
	Įvadinio kabelio įrengimas		kompl.	1500,00	1,00	2250,00	1500,00	450,00		300,00
		VISO				11350,00	6000,00	4950,00		400,00
7 Skyrius	Santehnikos įrengimas									
	Vandentiekio taškų įrengimas		vnt	170,00	14,00	6580,00	2380,00	4200,00		

Apšiltinama 20 cm polistioliu

Varžų matavimo protokolas

	Kanalizacijos taškų įrengimas		vnt	150,00	7,00	2240,00	1050,00	1190,00	
		VISO				8820,00	3430,00	5390,00	
8 Skyrius	Sienu tinkavimas								
	Sienu tinkavimas		m2	22,00	374,00	13464,00	8228,00	4488,00	748,00
	Kampų montavimas		m'	7,00	60,00	840,00	420,00	420,00	
		VISO				14304,00	8648,00	4908,00	748,00
9 Skyrius	Grindų betonavimas								
	Grindų paruošimas, išlyginimas		m2	5,00	85,00	595,00	425,00		170,00
	Grindų apšiltinimas		m2	5,00	170,00	7140,00	850,00	6290,00	
	Betonavimo darbai		m2	25,00	170,00	6290,00	4250,00	2040,00	
		VISO				14025,00	5525,00	8330,00	170,00
		VISO				187955,00			