

Vienbutis gyvenamasis namas

TERNITA

Lokalinė sąmata

Iš viso už **170249,20**

Rangovas
 UAB "Ternita"
 Goštauto g. 12 - 153, Vilnius, Lietuva
 Įmonės kodas: 302250849
+370 646 233 55

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. Vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Pastabos
1 Skyrius	Pamatų įrengimas (pagrindinis pastatas)									
	Žemės planavimo darbai		val	50,00	8,00	1200,00	400,00			800,00
	Vibromonolitinių polių įrengimas		vnt	30,00	30,00	5100,00	900,00	3600,00		600,00
	Juostinių pamatų įrengimas		m3	300,00	14,00	14280,00	4200,00	8680,00		1400,00
	Pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistioliu iš vidinės pusės		m2	10,00	50,00	2200,00	500,00	1700,00		
	Hidroizoliacijos įrengimas		m2	5,00	160,00	1344,00	800,00	480,00		64,00
	Pamatų užpylimas žvyru		m3	15,00	70,00	3920,00	1050,00	2450,00		420,00
		VISO				28044,00	7850,00	16910,00		3284,00
2 Skyrius	Mūro darbai									
	Laikančiojo mūro įrengimas		m3	120,00	70,00	28900,00	8400,00	17000,00		3500,00
	Pertvarų įrengimas		m2	35,00	124,00	10788,00	4340,00	5208,00		1240,00
	Sąramų montavimas		vnt	25,00	12,00	924,00	300,00	540,00		84,00
		VISO				40612,00	13040,00	22748,00		4824,00
3 Skyrius	Deginio įrengimas									
	Medinių konstrukcijų įrengimas		m2	50,00	72,00	6228,00	3600,00	2520,00		108,00
	Deginio apšiltinimas		m2	6,00	72,00	3751,20	432,00	3240,00		79,20
	Deginio konstrukcijų apsiuvimas OSB3 plokštėmis		m2	15,00	72,00	2736,00	1080,00	1656,00		
		VISO				12715,20	5112,00	7416,00		187,20
4 Skyrius	Stogo įrengimas									
	Stogo konstrukcijų įrengimas		m2	60,00	80,00	8820,00	4800,00	3900,00		120,00
	Stogo apšiltinimas		m2	6,00	80,00	4768,00	480,00	4200,00		88,00
	Stogo dangos montavimas		m2	25,00	80,00	5256,00	2000,00	3200,00		56,00
		VISO				18844,00	7280,00	11300,00		264,00
5 Skyrius	Fasado įrengimo darbai									
	Fasado apšiltinimas		m2	25,00	250,00	17500,00	6250,00	10000,00		1250,00
	Fasado armavimas		m2	10,00	250,00	5000,00	2500,00	1250,00		1250,00
	Fasado tinkavimas spalviniu dekoratyviniu tinku		m2	15,00	250,00	10000,00	3750,00	5000,00		1250,00
		VISO				32500,00	12500,00	16250,00		3750,00
6 Skyrius	Elektros instaliacijos įrengimas (pirmas etapas)									
	Elektros instaliacijos laidų išvedžiojimas		kompl.	3000,00	1,00	7000,00	3000,00	4000,00		
	Potinkinių dėžučių montavimas		vnt	15,00	100,00	2100,00	1500,00	500,00		100,00
	Įvadinio kabelio įrengimas		kompl.	1500,00	1,00	2250,00	1500,00	450,00		300,00
		VISO				11350,00	6000,00	4950,00		400,00

Dekoratyvinės čerpės

Apšiltinama 20 cm polistioliu

Varžų matavimo protokolai

7 Skyrius	Santchnikos įrengimas								
	Vandentiekio taškų įrengimas		vnt	170,00	14,00	6580,00	2380,00	4200,00	
	Kanalizacijos taškų įrengimas		vnt	150,00	7,00	2240,00	1050,00	1190,00	
		VISO				8820,00	3430,00	5390,00	
8 Skyrius	Sienų tinkavimas								
	Sienų tinkavimas		m2	22,00	264,00	9504,00	5808,00	3168,00	528,00
	Kampų montavimas		m'	7,00	70,00	980,00	490,00	490,00	
		VISO				10484,00	6298,00	3658,00	528,00
9 Skyrius	Grindų betonavimas								
	Grindų paruošimas, išlyginimas		m2	5,00	80,00	560,00	400,00		160,00
	Grindų apšiltinimas		m2	5,00	80,00	3360,00	400,00	2960,00	
	Betonavimo darbai		m2	25,00	80,00	2960,00	2000,00	960,00	
		VISO				6880,00	2800,00	3920,00	160,00
		VISO				170249,20			